


“DOCUMENTOS PARA LA EVALUACION FINANCIERA (SOBRE B)”

LESLIE ARNULFO BRUGAL VILLANUEVA

RNC: 037-0108429-9

TEL: 809-719-0412



FIRMA

SELLO SOCIAL

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LUPERON

PRESENTACION: OFERTA TECNICA

REFERENCIA: AML-CCC-CP-2022-0001

ORIGINAL

SNCC.F.033

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON
OFERTA ECONÓMICA

10 de mayo del 2022

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LESLIE ARNULFO BRUGAL VILLANUEVA

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RECONSTRUCCION DEL PLAY MUNICIPAL PROF. ENRIQUE AQUILES POLANCO	UD	1	14,141,291.07	2,545,432.39	16,686,723.47
2	Gastos indirectos	UD	1	-----	-----	2,769,996.10
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$19,456,719.56						
Valor total de la oferta en letras: Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos diecinueve con cincuenta y seis (centavos).						

LESLIE ARNULFO BRUGAL VILLANUEVA en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **LESLIE ARNULFO BRUGAL VILLANUEVA.**

Firma _____

¹ Si aplica.
² Si aplica.

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAY MUNICIPAL LUPERON ENRIQUE POLANCO

DIRECCION DEL PROYECTO: LUPERON, PUERTO PLATA, R.D

FECHA:

PRESUPUESTO GENERAL

	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	PRECIO/UD	VALOR
4	HORMIGON ARMADO (210Kg/cm2) EN:				
4.1	Zapata muro ZM1 (0.60*0.30) (7Ø3/8 & est 3/8@0.20)	23.38	Mts3	10,608.20	247,983.65
4.2	Zapata muro Block 6" y 8" (0.60*0.25) (7Ø3/8 & est 3/8@0.20)	9.36	Mts3	10,608.20	99,308.66
4.3	Zapata columna Z2 (0.60*0.45) (5Ø3/8 & est 3/8@0.20)	7.70	Mts3	9,807.63	75,518.75
4.4	Zapata pie escalera (0.60*0.45) (5Ø3/8 & est 3/8@0.20)	1.18	Mts3	9,807.63	11,573.00
4.5	Losa de piso (Malla electrosoldada 0.15*0.15)	26.40	Mts3	21,660.32	571,832.45
4.6	Columna C-A (0.20*0.20)	8.54	Mts3	26,117.05	222,918.42
4.7	Columna C-1 (0.45*0.15)	5.51	Mts3	45,949.00	253,087.09
4.8	Viga de amarre VA (0.20*0.35)	11.22	Mts3	26,117.05	292,986.29
4.9	Viga VT3	5.02	Mts3	32,000.00	160,563.20
4.10	Viga Desc.	0.34	Mts3	32,000.00	10,752.00
4.11	Dinteles D1	2.05	Mts3	25,000.00	51,300.00
4.12	Losas y vuelos	16.79	Mts3	21,660.32	363,665.94
4.13	Losas de graderia	12.75	Mts3	21,660.32	276,234.06
4.14	Escalera	4.13	Mts3	33,016.98	136,360.13
4.15	Baden en hormigon, acero 3/8x20 A.D (aceso entrada)	3.12	Mts3	20,000.00	62,400.00
					2,836,483.65
5	MURO BLOCK				
5.1	Blocks 6" BNP bast. Ø3/8"@0.40	215.20	Mts²	1,844.23	396,878.30
5.2	Blocks 6" SNP bast. Ø3/8"@0.40	585.85	Mts²	1,844.23	1,080,442.15
					1,477,320.44

6	TERMINACION DE SUPERFICIE				
6.1	Pañete muros y columna	1,171.70	Mts ²	665.00	779,180.50
6.2	Repello	175.76	Mts ²	68.61	12,058.55
6.3	Canto	877.70	Mts	211.00	185,194.70
6.4	Mocheta	97.40	Mts ²	211.00	20,551.40
					996,985.15
7	TERMINACION DE TECHOS				
7.1	Pañete de Techo	130.00	Mts ²	586.00	76,180.00
7.2	Fino de Techo	141.00	Mts ²	643.00	90,663.00
7.3	Zabaleta	97.00	Mts	95.00	9,215.00
7.4	Impermeabilizante techo	141.00	Mts ²	450.00	63,450.00
					239,508.00
8	TERMINACION DE PISOS				
8	Colocación de Porcelanato de piso exterior	183.00	Mts ²	2,500.00	457,500.00
8.1	Colocación de Zocalos de porcelanato	185.00	Mts ²	325.00	60,125.00
					517,625.00
9	TERMINACION BAÑOS Y PAREDES				
9.1	Cerámica Paredes	105.25	Mts ²	2,200.00	231,550.00
9.2	Revestimiento columnas	21.60	Mts ²	2,200.00	47,520.00
9.3	Accesorios baños	6.00	UD	2,500.00	15,000.00
					294,070.00
10	PUERTAS Y VENTANAS				
10.1	Ventanas de Aluminios Correderas	257.00	P ²	400.00	102,800.00
10.2	Puerta polimetálica	8.00	UD	10,000.00	80,000.00
10.3	Puerta comercial	1.00	UD	19,000.00	19,000.00
					201,800.00
11	PINTURA				
11.1	Pintura Acrilica general (base + 2 manos)	2,395.10	Mts ²	325.00	778,407.50
					778,407.50
12	HIERRERIA				
12.1	Puertas ciega hierro (1x2.10)	2.00	UD	12,000.00	24,000.00
12.2	Puertas ciega hierro (1.5x2.10)	2.00	UD	20,000.00	40,000.00
12.3	Baranda pasamanos graderia y escalera	63.00	Mts	4,550.00	286,650.00
12.4	Porton ciego hierro (entrada calle/play)	2.00	Ud	100,000.00	200,000.00
12.5	protector hierro ventana	15.44	Mts ²	4,550.00	70,252.00
12.6	protector hierro puerta	6.3	Mts ²	4,550.00	28,665.00
12.7	Backstop (Estructura metálica en perfiles 4x4 hierro galvanizado + perfiles 2x2 galvanizado + malla ciclónica) 15ML X 5.5 altura	82.5	Mts ²	2,800.00	231,000.00

12.8	Techo graderia (A) (Estructura metalica en viga), perfiles y aluzinc)	75.2	Mts ²	10,000.00	752,000.00
12.9	Techo graderia (C) (Estructura metalica en viga) perfiles y aluzinc	70.5	Mts ²	10,000.00	705,000.00

2,337,567.00

13 INSTALACION ELECTRICA

13.1	Luces Cenitales	23.00	ud	1,650.00	37,950.00
13.2	Luces Cenitales exteriores	10.00	ud	1,800.00	18,000.00
13.3	Lamparas florecente graderia	6.00	UD	11,500.00	69,000.00
13.4	Reflectores led jardineria	10.00	UD	1,000.00	10,000.00
13.5	Salida Interruptores sencillos	14.00	UD	1,950.00	27,300.00
13.6	Salida Interruptor Three Way	2.00	UD	2,250.00	4,500.00
13.7	Salida Toma Corrientes 110 V	12.00	UD	2,250.00	27,000.00
13.8	Salidas para voz/data	2.00	UD	1,500.00	3,000.00
13.9	Registro Electrico 8" X 8" X 4"	3.00	UD	1,700.00	5,100.00
13.10	Panel de distribucion (Caja Breaker de 8-16 circuito)	1.00	Cajas	15,000.00	15,000.00
13.11	Alimentacion Panel distribucion	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
13.12	Suministro y instalacion de poste de 45 pies con Cruceta (para iluminacion play)	8.00	UD	36,500.00	292,000.00
13.13	Suministro y instalacion lamparas metalhalide 1500 watts	24.00	UD	41,000.00	984,000.00
13.14	Alimentacion de luces posted hacia panel board	1.00	PA	407,000.00	407,000.00
13.15	Panel board, transformador y interconexion	1.00	PA	400,000.00	400,000.00

2,319,850.00

14 INSTALACION SANITARIA

14.1	Inodoros blanco	6.00	UD	7,000.00	42,000.00
14.2	Lavamanos con llave	6.00	UD	5,000.00	30,000.00
14.3	Fregadero dos boca inoxidable + Llave	1.00	UD	10,500.00	10,500.00
14.4	Desague de piso	10.00	UD	3,923.00	39,230.00
14.5	bajante techo	7.00	UD	2,000.00	14,000.00
14.4	Llave de jardin	6.00	UD	1,000.00	6,000.00
14.5	Tuberia de aire	1.00	UD	5,000.00	5,000.00
14.6	Camara inspeccion residual (80x80)) Arrastre tubería residual (tubería 6pulg drenaje + excaacion y relleno de reposicion	6.00	UD	12,000.00	72,000.00
14.7	Arrastre tubería potable (tubería 3/4 pulg SCH-40 + excaacion	70.00	Mts	1,500.00	105,000.00
14.8	Arrastre tubería pluvial (tubería 6pulg drenaje + excaacion y relleno de reposicion	160.00	Mts	400.00	64,000.00
14.9	Camara inspeccion pluvial con regillas (80x80))	76.00	Mts	1,750.00	133,000.00
14.10	Drenaje frances (suministro instalacion de tubería de 8" +arena y gransote	6.00	UD	10,000.00	60,000.00
14.11		541.00	Mts	3,650.00	1,974,650.00

14.12	POZO FILTRANTE, PERFORACION EN 14", ENCAMISADO EN 14" EN ACERO	60.00	Pies	2,000.00	120,000.00
14.13	REGISTRO DREN FRANCES, DIMENSIONES EXTERIORES DE 1.9M*1.9M, H=1.5.00M, EN BLOCK 8"@0.20 M CON TODOS LOS HOYOS LLENOS Y CON TAPA DE HORMIGON ARMADO + LOSA DE FONDO CON ACERO 3/8"@0.20M A.D, e=0.25 M + 2TAPA DE HORMIGON ARMADO DE 0.89M*1.78M CON ACERO 3/8"@0.20 AD, ESPESOR=0.10 M	1.00	PA	120,000.00	120,000.00

2,795,380.00

15 Cisterna 4x2.2x(2.5 H)

15.1	Excavacion	30.38	Mts3	350.00	10,631.25
15.2	Bote material	39.49	Mts3	400.00	15,795.00
15.2	Losas piso (0.20m acero 3/8 @0.25)	2.25	Mts3	20,730.38	46,643.36
15.3	Viga de Amarre	0.96	Mts3	26,117.05	25,072.37
15.4	Losa techo	1.20	Mts3	17,695.00	21,234.00
15.5	Blocks 8" bast. Ø3/8"@0.40 Serp. 1 Ø3/8 "@0.60	27.60	Mts ²	1,844.23	50,900.75
15.6	Pañete Interior Liso	38.00	Mts ²	665.00	25,270.00
15.7	Zabaleta	12.00	Mts	665.00	7,980.00
15.8	Tapa cisterna	1.00	PA	3,500.00	3,500.00
15.9	Bomba 1HP + tanque presion 40lb + Mano de Obra Plomeria	1.00	PA	60,000.00	60,000.00

267,026.72

16 MISCELANEOS Y JARDINERIA

16.1	Limpieza Final y constante	1.00	PA	50,000.00	50,000.00
16.2	Tierra Negra	691.00	Mts3	200.00	138,200.00
16.3	Grana	6,910.00	M2	150.00	1,036,500.00
16.3	Plantas de Jardín	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
16.4	Letras nombre play y Señalizacion oficinas	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
16.5	Pizarra anotaciones	1.00	PA	300,000.00	300,000.00

1,624,700.00

Total Gastos Directos

RD\$16,686,723.47

17 GASTOS INDIRECTOS					
17.1	Ley 6-86 (seguro Social)	1.00%	%	16,686,723.47	166,867.23
17.2	Fondo de Pensiones	1.00%	%	16,686,723.47	166,867.23
17.3	Ley 6-16 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%	%	16,686,723.47	166,867.23
17.4	Codia	0.10%	%	16,686,723.47	16,686.72
17.5	Gastos administrativos	3.00%	%	16,686,723.47	500,601.70
17.6	Transporte	1.00%	%	16,686,723.47	166,867.23
17.7	Retencion	2.00%	%	16,686,723.47	333,734.47
17.8	Dirección Técnica	7.50%	%	16,686,723.47	1,251,504.26
Total Gastos Indirectos					RD\$2,769,996.10

TOTAL GENERAL

RD\$19,456,719.56

Preparado por :